



ЗАЯВКА № 0094/Р от 11.11 2016 г.
НА ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ РАБОТ/УСЛУГ

1	ЗАЯВИТЕЛЬ	Отдел главного энергетика производственно-технического департамента			
2	ОСНОВАНИЕ	План закупок товаров, работ и услуг ТОО "СП "КГМ" на 2017г.			
3	СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПОК	ОТП			
4	№ строки плана закупок	98 Р			
5	Наименование Работ/Услуг	ОБЩАЯ СУММА, ПЛАНИРУЕМАЯ К ЗАКУПКЕ (тенге без НДС)			
5.1.	Монтаж, демонтаж КТПН, проведение ЛЭП и энергоэкспертизы при переводе на механическую добычу 4-х скважин на м/р Аксай	5,421,040.00			
	Итого без НДС:	5,421,040.00			
6	УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА	- по факту полного оказания услуг/выполнения работ;			
7	СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ/ОКАЗАНИЯ УСЛУГ	согласно Приложения № 1			
8	ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАЯВКЕ (и к тендерной документации)				
8.1	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ/ОКАЗАНИЕ УСЛУГ	Приложение №1 к ТД	на 1 листе (ах)		
	СОГЛАСОВАНО:	ФИО	подпись	дата	№ тел.
1	Заместитель генерального директора по производству	Абдирахманов Н.Б.			8170
2	Заместитель генерального директора по производству	Ся Шицзюнь			8212
3	Директор ПТД	Ху Цзяньсян			8197
4	Заместитель директора ПТД	Шамшиев А.С.			8221
5	Главный энергетик	Болтаев Е.Н.			8305
	СОГЛАСОВАНО ДКП	ФИО	подпись	дата	№ тел.
1	Директор ДКП	Хасанов У.М.		11.11.16	8149
2	Заместитель директора ДКП	Хань Чжицинь			8218
	ПРОВЕРЕНО/СОГЛАСОВАНО ОКЗ (ДЗиМТС):	ФИО	подпись	дата	№ тел.
1	Директор ДЗиМТС	Лю Сюели			8236
2	Заместитель директора ДЗиМТС	Дошкой А.		11.11.16	8171
3	Начальник отдела закупок	Мамаев А.			8195

Дел 17-С-37

**Техническое задание
на монтаж, демонтаж КТПН, проведение ЛЭП и энергоэкспертизы
для скважин механизированной добычи**

Настоящее техническое задание разработано в целях получения от Потенциальных Поставщиков услуг по монтажу и демонтажу КТПН, проведению ЛЭП и энергоэкспертизы при переводе на механическую добычу 4-х скважин на м/р Аксай ТОО «СП Казгермунай».

К вниманию Потенциального Поставщика на выполнение подрядных работ выставляются следующие виды работ:

1. Монтаж, демонтаж 4-х КТПН-6/0,4кВ мощностью 160-630 кВА;
2. Монтаж ЛЭП-6кВ от существующих линии до КТПН-6/0,4кВ протяженностью на один КТПН в среднем по 450 метров;
3. Подключение 4-х новых КТПН к действующей ВЛ- 6 кВ;
4. Пусконаладочные работы по запуску 4-х КТПН-6/0,4 кВ 160-630 кВА с составлением протоколов испытаний;
5. Проведение энергетической экспертизы и выдача заключения экспертных организаций по электроснабжению на каждую КТПН-6/0,4кВ отдельно;

Со стороны Заказчика предоставляются:

1. Технические условия для электроснабжения;
2. КТПН-6/0,4 кВ с трансформатором мощностью 160 -630 кВА, в количестве 4 (четырёх) штук.

В перечень работ должны входить следующие виды работ и материалов:

1. Монтаж КТПН-6/0,4кВ - 4 шт. (монтажные работы выполняется Потенциальным Поставщиком).
2. Демонтаж КТПН-6/0,4кВ - 4 шт. (демонтаж выполняется Потенциальным Поставщиком).
3. Проведение ЛЭП-6кВ - 1800 метров (проведение ЛЭП выполняется Потенциальным Поставщиком).
4. Пусконаладочные работы - 4 шт. (пусконаладочные работы выполняется Потенциальным Поставщиком).
5. Заключение энергетической экспертизы - 4 шт. (заключение предоставляется Потенциальным Поставщиком).
6. ФБС под КТПН-6/0,4кВ в количестве - 8 шт. (ФБС поставляется Потенциальным Поставщиком).
7. РЛНД-10/400 в количестве - 8 шт. (РЛНД поставляется Потенциальным Поставщиком).

Расчет по вышеуказанному перечню будет произведен по фактическому объему выполненных работ, который будет согласован с Заказчиком.

Срок выполнения работ одной скважины до 20-и дней, после официального получения подрядчиком технических условий на подключение к электрическим сетям заказчика путем передачи нарочно на бумажном носителе. Технические условия оформляются в 2-х экземплярах, один из которых передается подрядчику с пометкой «Получил» с указанием даты получения.

Мощность монтируемых КТПН-6/0,4кВ и протяженность ЛЭП-6 кВ от существующих линий до КТПН-6/0,4 кВ согласовать с Заказчиком.

Работы должны выполняться в соответствии с Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителя РК и Правил устройства электроустановок РК.

Требования к потенциальным поставщикам:

- Автокран с длиной стрелы 22м не ранее 2014 года выпуска – 1 ед .
- Ямобур не ранее 2014 – 1 ед.
- Седельный тягач не ранее 2014 года выпуска полуприцеп длиной 12м – 1 ед.
- Приложить копии техпаспортов спецтехники или договора аренды предоставляется Потенциальным Поставщиком
- Наличие свидетельств об аккредитации электролаборатории (приложить перечень приборов, сертификатов проверки от уполномоченных органов).
- Наличие свидетельства об аккредитации на проведение энергетической экспертизы (приложить копии протокола проверки знания экспертов).
- Наличие лицензии на строительно-монтажные работы с подвидом деятельности: устройство инженерных сетей и систем, включающее капитальный ремонт и реконструкцию, в том числе: сетей электроснабжения и устройства наружного электроосвещения, внутренних систем электроосвещения и электроотопления.
- Наличие квалифицированного персонала, имеющие соответствующие группы допуска по электробезопасности (IV и V группу) и аттестованные в уполномоченном органе (приложить копии протокола проверки знания).

Услуги должны производиться с момента подписания договора до 31.12.2017г.

Расходы на питание, проживание и проезд обеспечиваются за счет собственных средств Потенциального Поставщика.

Главный энергетик

Директор производственно-технического департамента

Заместитель директора производственно-технического департамента



Болтаев Е.Н.

Ху Цзяньсян

Шамшиев А.С.