




«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель генерального директора  
по производству ТОО СП «Казгермунай»  
г-н Абдирахманов Н.Б.   
г-н Ся Шицзюнь   
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**


**«Ремонт устья скважины №11 Аксай после аварийных работ»**

№ п/ п	Содержание основных данных и требований	Примечание																				
1.	<p><b>Требования к потенциальному поставщику</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Государственная лицензия, подтверждающая право поставщика на выполнение строительно-монтажных работ.</li> <li>2. Для бесперебойного обеспечения строительно-монтажных работ и для организации своевременных поставок строительных материалов, предоставить в технической части конкурсной документации информацию о наличии собственной и/или арендованной производственной базы. Подтвердить оригиналом или нотариально засвидетельствованной копией «Технического паспорта производственной базы».</li> <li>3. Наличие специализированной техники, количество привлекаемой техники должно обеспечивать выполнение работ согласно плану – графика производства работ. Минимальное количество и вид механизмов:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Погрузчик фронтальный - 1 ед.</li> <li>2. Автокран 25тн – 1ед.</li> <li>3. САГ постоянного тока – 1 пост</li> <li>4. Манипулятор – 1ед.</li> <li>5. Бетономешалка не менее 0,25м3 – 1 ед.</li> <li>6. Автосамосвалы 20тн. – 2ед.</li> <li>7. Отбойный молоток – 1ед.</li> </ol> </li> <li>4. Для качественного выполнения подрядных работ потенциальный поставщик должен быть укомплектован квалифицированным персоналом согласно требованиям промышленной безопасности и охраны труда РК (наличие специалистов, прошедших обучение по соответствующим специальностям).</li> </ol>																					
2.	<p><b>Объем ремонтных работ:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="321 1714 415 1780">№ п/п</th> <th data-bbox="415 1714 1011 1780">Наименование работ</th> <th data-bbox="1011 1714 1113 1780">Ед.из м.</th> <th data-bbox="1113 1714 1277 1780">Объем</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4" data-bbox="321 1780 1277 1824" style="text-align: center;"><b>ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ</b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="321 1824 415 1891">1</td> <td data-bbox="415 1824 1011 1891">Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)</td> <td data-bbox="1011 1824 1113 1891">м3</td> <td data-bbox="1113 1824 1277 1891">102,288</td> </tr> <tr> <td data-bbox="321 1891 415 1935">2</td> <td data-bbox="415 1891 1011 1935">Увлажнение и уплотнение грунта</td> <td data-bbox="1011 1891 1113 1935">м3</td> <td data-bbox="1113 1891 1277 1935">79,27</td> </tr> <tr> <td data-bbox="321 1935 415 1990">3</td> <td data-bbox="415 1935 1011 1990">Перемещение излишнего грунта бульдозерами до 30 м</td> <td data-bbox="1011 1935 1113 1990">м3</td> <td data-bbox="1113 1935 1277 1990">63,6</td> </tr> </tbody> </table>	№ п/п	Наименование работ	Ед.из м.	Объем	<b>ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ</b>				1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	м3	102,288	2	Увлажнение и уплотнение грунта	м3	79,27	3	Перемещение излишнего грунта бульдозерами до 30 м	м3	63,6	
№ п/п	Наименование работ	Ед.из м.	Объем																			
<b>ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ</b>																						
1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	м3	102,288																			
2	Увлажнение и уплотнение грунта	м3	79,27																			
3	Перемещение излишнего грунта бульдозерами до 30 м	м3	63,6																			




<b>ПРИУСТЬЕВОЙ ПРИЯМОК. РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА</b>				
1	Устройство подушки из ПГС		м3	27,9
2	Устройство щебеночных оснований толщиной 100мм с пропиткой битумом		м2	93
3	Устройство фундаментных плит железобетонных		м3	6,26
4	Устройство железобетонных колодцев диам. 2 м в сухих грунтах (КС20.9-С,КС20.6-С)		м3	0,99
5	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование (ФКм1)		м3	0,3
6	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование		м3	1,79
7	Устройство бетонной отмостки		м3	1,88
8	Изготовление площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов ПМп1		комп.	1
<b>РЕМОНТ ПЛОЩАДКИ ПОД РЕМОНТНЫЙ АГРЕГАТ</b>				
1	Устройство подушки из ПГС		м3	19,8
2	Устройство щебеночных оснований толщиной 100мм с пропиткой битумом		м2	66
3	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под оборудование (ФМ1)		м3	6,75
4	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		м2	32,4
<b>Закуп лакокрасочных материалов</b>				
1	Краска эмалевая белого цвета (банка по 5кг)		банка	100
2	Краска эмалевая синего цвета (банка по 5кг)		банка	30
3	Краска эмалевая черного цвета (банка по 5кг)		банка	10
4	Краска эмалевая желтого цвета (банка по 5кг)		банка	10
5	Грунтовка серого цвета (банка по 5кг)		банка	50
6	Растворитель - 646		л.	200
7	Кисточки шириной 25мм, 45мм, 75мм		шт.	150
8	Пульверизатор (краскопульт)		шт.	10
<b>Срок выполнения и завершения работ в течении 2-х месяцев, с момента подписания договора.</b>				

3	Организация и контроль качества		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Потенциальный поставщик обязуется назначить ответственного за производство строительных работ инженерно-технического работника.</li> <li>2. Потенциальный поставщик обязуется обеспечить ведение и документирование операционного контроля ремонтно-строительных работ.</li> <li>3. Потенциальный поставщик обязуется выполнить и документировать освидетельствование скрытых работ, промежуточную приемку выполненных работ согласно СНиП СН РК 1.03-00-2011 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений».</li> <li>4. Потенциальный поставщик обязуется согласовывать с Заказчиком все закупаемые оборудования, изделия и материалы.</li> <li>5. Потенциальный поставщик обеспечивает своих работников питанием, проживанием и транспортом. А также при въезде на территорию головного офиса ТОО «СП Казгермунай» и ведения работ, направить письмо на имя руководства ТОО «СП Казгермунай» с указанием Ф.И.О специалистов, количества, время пребывания, гос.номер транспорта.</li> <li>6. В процессе строительства ОБЪЕКТА, потенциальный поставщик обязуется вести контроль соответствия материалов, изготавливаемых собственными силами, требованиям стандартов и (или) технических условий.</li> <li>7. Потенциальный поставщик обязуется обеспечить соответствие оборудования всем требованиям охраны окружающей среды, территорий и населения в соответствии с действующим законодательством и нормативно-правовыми актами РК.</li> <li>8. При контроле качества земляных, сварочных работ, электро-монтажных и других видов работ, предусмотренных настоящим заданием, необходим как приемочный, так и инспекционный контроль качества поступающих материалов, в соответствии с действующими нормативными документами РК.</li> <li>9. Потенциальный поставщик обязуется обеспечить безопасность труда на строительной площадке в соответствии с требованиями СНиП РК 1.03-05-2001 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве». Потенциальный поставщик несёт ответственность за пожарную безопасность и обеспечивает первичными средствами пожаротушения во время проведения ремонтных работ.</li> <li>10. Потенциальный поставщик обязуется в случае предъявления штрафных санкций государственными контролирующими органами Заказчику, за возможные происшествия, происшедшие в результате деятельности Потенциального поставщика и иных его действий нести полную материальную ответственность по возмещению причиненного Заказчику ущерба.</li> <li>11. Потенциальный поставщик несет ответственность за получение всех разрешительных документов на поставляемые материалы и оборудования при транспортировке груза до строительной площадки.</li> <li>12. Потенциальный поставщик должен иметь экологическое разрешение на размещение отходов на период действия договора, в объеме достаточном для размещения отходов Заказчика (представить указанные документы), оплачивать налоговые платежи за размещение отходов. Потенциальный поставщик несёт ответственность за утилизацию образуемых отходов и в соответствии с пунктом 5 статьи 283 Экологического кодекса Республики Казахстан образуемые отходы на безвозмездной основе переходят в собственность Потенциального поставщика.</li> <li>13. Потенциальный поставщик обязуется ежедневно ликвидировать строительный мусор и отходы, вызванные действиями персонала.</li> <li>14. Во время ремонтно-монтажных работ Потенциальный поставщик несет ответственность за повреждения существующих линий ИТ, связи и кабельного телевидения.</li> <li>15. Все оборудования, инструменты, машины и механизмы потенциального</li> </ol>		




<p>поставщика должны быть в хорошем эксплуатационном состоянии и безопасны при их эксплуатации во время строительно-монтажных работ. Потенциальный поставщик несет ответственность за все расходы по техническому обслуживанию своего оборудования, инструментов, машин и механизмов, топливо, горюче-смазочные материалы, а также за расходы по немедленному замещению их в случае поломки, потери или повреждения. Весь технический ремонт и заправка оборудования, машин и механизмов потенциального поставщика должны выполняться в нерабочее время.</p> <p>16. ТОО «СП «КазГерМунай» оставляет за собой право отстранения потенциального поставщика от выполнения работ, техники или оборудования потенциального поставщика в случае их технического несоответствия стандартам. Потенциальный поставщик в этом случае, обязан произвести замену техники или оборудования в течение 24 часов по требованию Заказчика.</p> <p>17. Потенциальный поставщик несет ответственность за соблюдение необходимых противопожарных мероприятий.</p> <p>18. Все акты выполненных работ должны иметь подписи следующих сотрудников ТОО «СП «КазГерМунай»:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Генеральный директор</li> <li>• Первый заместитель генерального директора</li> <li>• Заместители генерального директора по производству</li> <li>• Директор департамента добычи нефти и газа</li> <li>• Директор департамента капитального строительства</li> <li>• Ведущий инженер департамента капитального строительства</li> <li>• Мастер УДНГ м/р Аксай</li> <li>• Инженер ОКС</li> </ul> <p>Ко всем актам выполненных работ (промежуточным и окончательным) должна прилагаться ведомость использованных материалов в соответствии с видами выполненных работ и указанием того, при выполнении каких работ и в каком месте использовался материал.</p> <p>19. Потенциальный поставщик предоставляет всю техническую документацию на материалы/оборудование на одном языке – русском, а комплектацию определяет согласно требованиям страны производителя. Потенциальный поставщик обязуется предоставить Заказчику всю необходимую техническую документацию завода-изготовителя (паспорт установленного образца в РК на материалы и оборудования, сертификат соответствия РК, разрешение на применение РК).</p> <p>20. Подготовить исполнительно-техническую документацию согласно требованиям нормативно-технической документации РК. По завершению строительно-монтажных работ, предъявить объект, к приемочной комиссии.</p>	
---	--

Директор ДКС




Ещанов З.К.

Зам.директора ДКС



Хань Синлун


Разработчик:



А. Шаршиетов


Согласовано:

Директор ПТД



Ху Цзяньсян

Зам.директора ПТД



Шамшиев А.С.

Зам. директора ДНГ



Оразымбетов Ж/Кутмамбетов М.

Зам. директора ДНГ



Арыстанбаев Е.Я.

Ведущий инженер ДКС



Алиев М.

Мастер УДНГ м/р Аксай



Ахметов Н./Акан Б.

