



«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель генерального директора
по производству ТОО СП «Казгермунай»
г-н Абдирахманов Н.Б. 
г-н Ся Шицзюнь 
« 2016 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
«Ремонт операторных ТОО «СП» «КГМ»

№ п/п	Содержание основных данных и требований	Примечание
1.	Требования к потенциальному поставщику	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Лицензии, свидетельства, патенты и др. документы, подтверждающие право поставщика на поставку/выполнение/оказание товаров/работ/услуг. 2. Для бесперебойного обеспечения строительно-монтажных работ и для организации своевременных поставок строительных материалов, предоставить в технической части конкурсной документации информацию о наличии собственной и/или арендованной производственной базы, с приложением подтверждающих документов (копий договора аренды, актов земельного участка и технического паспорта). 3. Для качественного выполнения подрядных работ потенциальный поставщик должен быть укомплектован квалифицированным персоналом согласно требованиям промышленной безопасности и охраны труда РК (наличие специалистов и ИТР, прошедших обучение по соответствующей специальности – предоставить копии действующих удостоверений и протокол о проверке знаний в области промышленной безопасности, а также приложить копию аттестата учебной организации предоставляющего право на подготовку, переподготовку специалистов, работников в области промышленной безопасности, в соответствии с составом экзаменационной комиссии указанных в протоколах приложить копии протоколов/удостоверений, о проверке знаний постоянно действующей экзаменационной комиссии). 4. Предоставить документы, подтверждающих прохождение работниками потенциального поставщика обучения по программе пожарно-технического минимума (приложить копии удостоверений или протокол о проверке знаний в области пожарной безопасности). 5. Наличие в штате потенциального поставщика аттестованных специалистов осуществляющих строительство, а именно главного инженера, начальника ПТО, начальника участка, прораба и мастера, согласно требованию закона Республики Казахстан от 9 декабря 2014 года №136 «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» (представить копии аттестатов). 6. Наличие специализированной или арендуемой техники (представить копии договора аренды и технические паспорта), количество привлекаемой техники должно обеспечивать выполнение работ согласно плану – графика производства работ. 7. Наличие у потенциального поставщика квалифицированных специалистов, имеющих опыт работы в области, соответствующей предмету закупок, подтвержденных наличием документов, в том числе соответствующими копиями дипломов и трудовыми книжками, подтверждающими профессиональную квалификацию специалистов и опыт работы. 8. Категория сложности и уровень ответственности объекта – III категория. 	
2.	<p>Объем строительных работ включают:</p> <p>I. Операторная ЦППН м/р «Акшабулак»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Замена старого линолеума на новый линолеум (на теплоизолирующей основе, класс 31-34, группа истираемости «Т», фирмы «Tarkett») с плинтусами – 21 м². ✓ 2. Покраска наружной стены операторной – 50 м². ✓ 3. Наружная покраска нижней части операторной – 15 м². ✓ 4. Ремонт окон, установка москитных сеток – 4 шт. ✓ 5. Замена входной двери на металлическую дверь с утеплением и замком – 1 шт. ✓ 6. Демонтаж старого кондиционера с заделкой проема – 1 шт. ✓ <p>II. Операторная ДНС (Юг) м/р «Нуралы»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Демонтаж старого линолеума с плинтусами- 16 м². ✓ 2. Монтаж нового линолеума (на теплоизолирующей основе, класс 31-34, группа истираемости «Т», фирмы «Tarkett») с плинтусами – 16 м². ✓ 3. Ремонт пластиковых окон (монтаж ручек, уплотнительных резинок и навеса) – 4 компл. ✓ 4. Замена светильников – 3 шт. ✓ 	



5. Установка электрообогревателей (конвектор) – 4 шт. ✓

III. Операторная ДНС (Север) м/р «Нуралы»:

1. Демонтаж старого линолеума с плинтусами - 16 м². ✓
2. Монтаж нового утепленного линолеума (на теплоизолирующей основе, класс 31-34, группа истираемости «Т», фирмы «Tarkett») с плинтусами – 16 м². ✓
3. Ремонт пластиковых окон (монтаж ручек, уплотнительных резинок) – 4 шт. ✓
4. Уплотнить монтажной пеной пластиковые окна – 4 шт. ✓
5. Замена замка наружной двери – 1 шт. ✓

IV. Операторные УДНГ (Север, Юг) м/р «Нуралы»:

1. Демонтаж стеновых панелей – 12 м². ✓
2. Монтаж стен минеральной ватой толщ. 50 мм – 12 м². ✓
3. Монтаж пароизоляционной пленкой – 12 м². ✓
4. Обшивка стен ламинированными панелями – 12 м². ✓
5. Демонтаж потолочных панелей - 12 м². ✓
6. Монтаж минеральной ватой толщ. 50 мм потолка – 12 м². ✓
7. Монтаж пароизоляционной пленкой – 12 м². ✓
8. Монтаж ламинированными панелями потолка – 12 м². ✓
9. Акриловая покраска потолка (цвет белый) – 32 м². ✓
10. Закуп и монтаж кондиционера (мощностью охлаждения 3,39-4,11кВт) – 2 шт. ✓
11. Закуп и монтаж настенных электрообогревателей (операторная УДНГ Север) – 4 шт. ✓
12. Замена электрических розеток – 6 шт. ✓
13. Замена светильников – 4 шт. ✓
14. Замена двойных выключателей – 2 шт. ✓
15. Замена входных металлических дверей с замками – 2 шт. ✓
16. Демонтаж старого напольного покрытия – 32 м². ✓
17. Монтаж нового утепленного линолеума (на теплоизолирующей основе, класс 31-34, группа истираемости «Т», фирмы «Tarkett») с плинтусами – 32 м². ✓
18. Демонтаж перегородки из гипсокартона с заделкой (операторная УДНГ Север) – 3 м². ✓

V. Операторная БКНС м/р «Нуралы»:

1. Замена замка входной двери – 1 шт. ✓
2. Замена освещения (светодиодный двухламповый) – 2 шт. ✓
3. Уплотнение рамы входной двери (2x1 м) – 1 шт. ✓

VI. Операторная химизации УПН м/р «Нуралы»:

1. Демонтаж старого линолеума с плинтусами – 18 м². ✓
2. Монтаж нового утепленного линолеума (на теплоизолирующей основе, класс 31-34, группа истираемости «Т», фирмы «Tarkett») с плинтусами – 18 м². ✓
3. Акриловая покраска потолка два раза (цвет белый) – 18 м². ✓
4. Акриловая покраска стен два раза (цвет белый) – 60 м². ✓
5. Замена дверных замков (входная и внутренняя) – 2 шт. ✓
6. Наружная покраска по металлу (белый, синий) – 60 м². ✓
7. Закуп и установка кондиционера – 1 шт. ✓

VII. Операторная УПН м/р «Нуралы»:

1. Демонтаж старого линолеума с плинтусами – 45 м². ✓
2. Монтаж нового утепленного линолеума (на теплоизолирующей основе, класс 31-34, группа истираемости «Т», фирмы «Tarkett») с плинтусами – 45 м². ✓
3. Теплоизоляция монтажной пеной оконных щелей – 2 шт. ✓
4. Замена дверных замков (наружных и внутренних) – 3 шт. ✓
5. Устройство цоколя из профлиста (цвет синий) 13x7м. – 22 м². ✓
6. Устройство цоколя из профлиста (цвет синий) БПК 21x12м. – 45 м². ✓

VIII. Операторная УДНГ м/р «Аксай»:

1. Демонтаж старого линолеума с плинтусами - 35 м². ✓
2. Монтаж нового утепленного линолеума (на теплоизолирующей основе, класс 31-34, группа истираемости «Т», фирмы «Tarkett») с плинтусами – 35 м². ✓
3. Закуп и установка кондиционера – 2 шт. ✓
4. Монтаж ламинированных стеновых панелей - 38 м². ✓
7. Замена дверных замков (наружных и внутренних) – 3 шт. ✓
5. Наружная покраска по металлу (цвет белый, синий) – 80 м². ✓
6. Замена выключателей и розеток – 12 шт. ✓

	<p>IX. КПП УПН м/р «Нуралы»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Замена и монтаж нового утепленного линолеума (на теплоизолирующей основе, класс 31-34, группа истираемости «Т», фирмы «Tarkett») с плинтусами - 15 м². ✓ 2. Устройство наружной напольной плитки – 10 м². 3. Бетонная стяжка с армированием толщ. 6 мм. – 6 м². ✓ 4. Заделка оконных щелей монтажной пеной – 4 шт. ✓ 5. Замена стенового сайдинга с до борными элементами – 15 м². ✓ 6. Замена потолочного сайдинга с галтелями – 18 м². ✓ 7. Наружная покраска контейнера за два раза (цвет белый) – 22 м². ✓ 8. Замена пластикового окна с открывающимися створками 1,2х1,1м. – 1 шт. ✓ 9. Устройство цоколя из профлиста (цвет синий) – 11 м². ✓ 10. Устройство крыши из профлиста – 20 м². ✓ 11. Устройство козырька над входными дверями – 4 м². ✓ 12. Замена входных металлических дверей с замками – 2 шт. ✓ 13. Замена пластиковой двери – 1 шт. ✓ 14. Замена люминесцентных светильников и светильников с лампами на светодиодные светильники – 5 шт. ✓ <p>X. Лаборатория м/р «Нуралы»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Замена наружных металлических дверей – 2 шт. ✓ 2. Замена замков наружных металлических дверей с креплением, заполнением монтажной пеной и смазкой шарниров – 3 шт. ✓ 3. Замена в аналитическом зале №1 и 2 напольного кафеля на напольный кафель толщиной 14-16 мм – 76 м². ✓ <p>XI. Лаборатория м/р «Акшабулак»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Замена замков наружных металлических дверей с креплением, заполнением монтажной пеной и смазкой шарниров – 5 шт. 2. Замена в аналитическом зале №1 и 2 напольного кафеля на напольный кафель толщиной 14-16 мм – 76 м². <p>Примечание: Все закупаемые материалы согласовать с ДКС, заместителем директора ДДНГ, начальником промысла м/р Нуралы, начальником ЦППН, заведующей лабораторией, мастерами УДНГ м/р Акшабулак, Нуралы, Аксай и мастером БКНС м/р Нуралы.</p> <p>Срок выполнения работ в течение 4-х месяцев с даты подписания договора.</p>	
3	<p>Организация и контроль качества</p>	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Потенциальный поставщик в течение 5 рабочих дней с момента признания победителем конкурса должен представить в департамент капитального строительства ведомость договорной цены со сметным расчетом и график производства работ (с разбивкой по дням). 2. Потенциальный поставщик обязуется назначить приказом ответственного за производство строительных работ инженерно-технического работника. 3. Ответственный за производство строительных работ инженерно-технический работник обязан постоянно находиться на объекте строительства и иметь все разрешительные документы на производство работ. 4. Потенциальный поставщик обязуется обеспечить ведение и документирование операционного контроля ремонтно-строительных работ. 5. Потенциальный поставщик обязуется выполнить и документировать освидетельствование скрытых работ, промежуточную приемку выполненных работ. 6. Потенциальный поставщик обеспечивает своих работников питанием, проживанием и транспортом. Для получения разрешения на въезд на месторождение необходимо направить письмо на имя заместителя генерального директора по производству ТОО «СП «Казгермунай» г-на Абдирахманова Н.Б. и Ся Шицзюнь, с указанием Ф.И.О специалистов, количества, даты пребывания, гос.номер транспорта. 7. В процессе строительства ОБЪЕКТА, потенциальный поставщик обязуется вести контроль соответствия материалов, изготавливаемых собственными силами, требованиям стандартов и (или) технических условий. 8. Потенциальный поставщик обязуется обеспечить соответствие оборудования всем требованиям охраны окружающей среды, территорий и населения в соответствии с действующим законодательством и нормативно-правовыми актами РК. 9. При контроле качества земляных, сварочно-монтажных, теплоизоляционных и других видов работ, предусмотренных настоящим заданием, необходим как приемочный, так и инспекционный контроль качества поступающих материалов, в соответствии с действующими нормативными документами РК. 	




10. Потенциальный поставщик обязуется обеспечить безопасность труда на строительной площадке в соответствии с требованиями СНиП РК 1.03-05-2001 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве»
11. Потенциальный поставщик несет ответственность за получение всех разрешительных документов на поставляемые материалы и оборудования при транспортировке груза до строительной площадки.
12. Потенциальный поставщик должен иметь экологическое разрешение на размещение отходов на период действия договора либо договор с субподрядной организацией, имеющей экологическое разрешение на размещение отходов в объеме достаточном для размещения отходов Заказчика (представить указанные документы). Потенциальный поставщик несет ответственность за сбор, транспортировку и захоронение отходов. В соответствии с пунктом 5 статьи 283 Экологического кодекса Республики Казахстан образуемые отходы на безвозмездной основе переходят в собственность Потенциального поставщика.
13. Потенциальный поставщик обязуется своевременно ликвидировать последствия загрязнения окружающей среды, вызванные действиями персонала.
14. Все оборудование, инструменты, машины и механизмы потенциального поставщика должны быть в хорошем эксплуатационном состоянии и безопасны при их эксплуатации во время работы на месторождении. Потенциальный поставщик несет ответственность за все расходы по техническому обслуживанию своего оборудования, инструментов, машин и механизмов, топливо, горюче-смазочные материалы, а также за расходы по немедленному замещению их в случае поломки, потери или повреждения. Весь технический ремонт и заправка оборудования, машин и механизмов потенциального поставщика должны выполняться в нерабочее время.
15. ТОО «СП «Казгермунай» оставляет за собой право отстранения потенциального поставщика от выполнения работ, техники или оборудования потенциального поставщика в случае их технического несоответствия стандартам. Потенциальный поставщик в этом случае, обязан произвести замену техники или оборудования в течение 24 часов по требованию Заказчика.
16. При обустройстве временных передвижных сооружений строителей поставщик обязуется предусмотреть вывоз и утилизацию бытовых отходов, а также необходимые противопожарные мероприятия.
17. При демонтаже строительных городков должна быть проведена техническая рекультивация всей территории городка, вывоз и утилизация мусора, строительных остатков и бытовых отходов в течение 5 (пяти) календарных дней после окончания строительных работ.
18. Потенциальный поставщик ведет учет количества объема образования всех видов отходов (строительный мусор, ТБО и т.д.) и по требованию Заказчика передает такие данные незамедлительно (накладные, акты вывоза отходов).
19. Потенциальный поставщик при производстве работ обязан не допускать загрязнение окружающей среды, в том числе разливов нефти, пластовой воды, нефтегазопроявления, несанкционированных свалок на контрактной территории Заказчика.
20. Все акты выполненных работ должны иметь подписи следующих сотрудников ТОО «СП «Казгермунай»:
 - заместители генерального директора по производству
 - директор департамента добычи
 - директор/заместитель директора департамента капитального строительства
 - начальник промысла м/р Нуралы
 - начальник ЦППН
 - мастер УПН м/р Нуралы
 - мастер УДНГ м/р Наралы
 - мастер БКНС м/р Нуралы
 - мастер УДНГ м/р Аксай
 - ведущий инженер ДКС
 - инженер ОКС ДДНГ
21. Ко всем актам выполненных работ (промежуточным и окончательным) должна прилагаться ведомость использованных материалов в соответствии с видами выполненных работ и указанием того, при выполнении каких работ и в каком месте использовался материал.
22. Потенциальный поставщик предоставляет всю техническую документацию на материалы/оборудование на одном языке – русском, а комплектацию определяет согласно требованию страны производителя. Поставщик обязуется предоставить Заказчику всю необходимую техническую документацию завода-изготовителя (паспорт



	<p>установленного образца в РК на материалы и оборудования, сертификат соответствия РК, разрешение на применение РК, метрологическая аттестация согласно закона РК «Об обеспечении единства измерений» Глава 4, статья 17, п. 2.).</p> <p>23. Подготовить исполнительно-техническую документацию согласно требованиям нормативно-технической документации РК (1 экз. оригинал и 1 экз. копия) и сдать по акту инженеру ОКС ДДНГ.</p> <p>24. Объект считается принятым в эксплуатацию после подписания акта приемочной комиссии.</p>	
--	---	--

Директор

Департамента капитального строительства:



Ещанов З.К.

Заместитель директора

Департамента капитального строительства:



Хань Синлун


Согласовано:

Директор департамента добычи:



Хоу Делинь / Досбаев А.Ж

Начальник промысла м/р Нуралы:



Байдильда Б.Д / Кутмамбетов М.

Инженер 1 категории ОКС ДДНГ:



Берденов Б.Д./Таджимбетов А.Б.

Ведущий инженер ДКС:



Оспангалиев Г.К.

ВЗМС 2,6%

11.05.2016г.
ЦППН 12^{ЭО}
4/



2

АКШАБУЛАК ЦППН 02.05.2016г.

АКТ
дефекта операторной ППН

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Начальник ЦППН:
Технолог ЦППН
Начальник смены

Сатмаханов Б.
Альянов В.
Тютөбаев А.

Составили настоящий акт о том, на объекте ЦППН месторождения «Акшабулак», необходимо провести внутренний ремонт операторная ППН
На данный момент выявлено,

№ п/п	Наименование	Единица измерения	количество	Обнаруженные дефекты	примечание
1	замену покрытия пола (линолеума)	м ²	21 ✓	Износ линолеума	
2	Покраска наружной стены операторной	м ²	50 ✓	Обновление лакокрасочного покрытия	
3	Покраска нижней части операторной с наружи.	м ²	15 ✓	Обновление лакокрасочного покрытия	
4	Отремонтировать окна, установить москитные сетки.	шт	4 ✓	Износ механизмов окон.	Размер: 147 x 96 мм.
5	Замена входного двери на утепленный металлический дверь	Шт.	1 ✓	Пластиковая дверь не закрывается.	Размер: 100 x 200 мм. 3,442 м = 5,6448
6	Демонтаж старого кондиционера, место заделать.	Шт.	1 ✓	Кондиционер не работает, установлено новая сплит система.	96x9,4

4



Начальник ЦППИ

Б. Сатмаханов Сатмаханов Б.

Технолог ЦППИ

Г. Кудияров Кудияров Г.

Начальник смены

А. Тютебаев Тютебаев А.

3



Акт

дефекта на ремонт операторной ДНС ЮГ м/р. Нуралы

Мы нижеподписавшиеся заместитель директора ДДНГ Оразымбетов Ж., инженер-технолог ТС Примов А., мастер УДНГ Сейдалиев С., составили настоящий акт в том, что в операторной ДНС-Север м/р. Нуралы требуется ремонт по нижеследующим пунктам:

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Всего
1	Демонтаж напольного покрытия (линолеум)	м ²	16 ✓
2	Монтаж нового напольного покрытия (линолеум теплоизолирующий, класс 31-34 общественные помещения, группа истираемости «Т»)	м ²	16 ✓
3	<ul style="list-style-type: none"> • Монтаж ручек, уплотнительных резин и навеса пластиковых окон . • Замена светильников • Установка обогревательных электрических печи 	компл.	4 ✓
		шт	3 ✓
		шт	4 ✓

Операторная ДНС сдана в эксплуатацию в 2009г. В 2013г была произведена замена входной двери. Других видов ремонта с момента запуска ДНС не производилась.

Заместитель директора ДДНГ

Оразымбетов Ж.

Инженер-технолог ТС

Примов А.

Мастер УДНГ

Сейдалиев С.



4

Акт

дефекта на ремонт операторной ДНС Север м/р. Нуралы

Мы нижеподписавшиеся заместитель директора ДДНГ Оразымбетов Ж., инженер-технолог ТС Примов А., мастер УДНГ Сейдалиев С., составили настоящий акт в том, что в операторной ДНС Север м/р. Нуралы требуется ремонт по нижеследующим пунктам:

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Всего
1	Демонтаж напольного покрытия (линолеум)	м ²	16 ✓
2	Монтаж нового напольного покрытия (линолеум теплоизолирующий, класс 31-34 общественные помещения, группа истираемости-«Т»)	м ²	16 ✓
3	•Монтаж ручек и пластиковых окон	шт	4 ✓
	•уплотнить пеной по периметру окон (1,2x1,2м)	шт	4 ✓
	•Замена замка наружной двери	шт	1 ✓

Операторная ДНС сдана в эксплуатацию в 2009г. В 2013г была произведена замена входной двери. Других видов ремонта с момента запуска ДНС не производилась.

Заместитель директора ДДНГ

Оразымбетов Ж.

Инженер-технолог ТС

Примов А.

Мастер УДНГ

Сейдалиев С.

ce



Акт

дефекта на капитальный ремонт операторных помещений УДНГ Север и Юг на м/р.
Нуралы

Мы нижеподписавшиеся заместитель директора ДДНГ Оразымбетов Ж., инженер-технолог ТС Примов А., мастер УДНГ Сейдалиев С., составили настоящий акт в том, что в операторной УДНГ Северной и Южной площадок м/р Нуралы требуется ремонт по нижеследующим пунктам:

№ п/п	Наименование работ в двух операторных	Ед.изм.	Всего
1	Демонтаж стенных панелей местами	кв метр	12 ✓
2	Монтаж минеральной ваты толщиной 5см	кв метр	12 ✓
3	Монтаж пароизоляционной плёнки	кв метр	12 ✓
4	Обшивка стен панелями из ДСП(ламинированный)	кв метр	12 ✓
5	Грунтовка и шпаклевка стен	кв метр	-
6	Акриловая покраска стен, два раза, цвет белый	кв метр	-
7	Демонтаж потолочных панелей	кв метр	12 ✓
8	Монтаж минеральной ваты толщиной 5см	кв метр	12 ✓
9	Монтаж пароизоляционной плёнки	кв метр	12 ✓
10	Монтаж потолочных панелей из ДСП(ламинированный)	кв метр	12 ✓
11	Акриловая покраска потолка, цвет белый	кв метр	32 ✓
12	Установить кондиционер (мощностью охлаждения 3,39-4,11кВт) взамен старого (плохо охлаждает)	шт	2 ✓
13	Заменить электрический настенный обогреватель (операторная УДНГ Север)	шт	4 ✓
14	Заменить электрические розетки	шт	6 ✓
15	Заменить плафон электрического освещения	шт	4 ✓
16	Заменить двойные выключатели	шт	2 ✓
17	Заменить входную металлическую дверь	шт	2 ✓
18	Демонтаж напольного покрытия	кв метр	32 ✓
19	Монтаж нового напольного покрытия (линолеум теплоизолирующий, класс 31-34 общественные помещения, группа истираемости-«Т»)	кв метр	32 ✓
20	Демонтировать перегородку из гипсокартона (операторная УДНГ Север)	кв метр	3 ✓

Данные контейнеры были переданы в пользование службе транспортировки нефти и газа в 2002г. в качестве операторных. В 2012г контейнеры были переданы для нужд УДНГ м/р «Нуралы». За 12 лет эксплуатации ремонт контейнеров ни разу не производилась.

Заместитель директора ДДНГ

Оразымбетов Ж.

Инженер-технолог ТС

Примов А.

Мастер УДНГ

Сейдалиев С.

БКНС



5

АКТ

дефекта на ремонт операторной БКНС УПН м/р. Нуралы

Мы нижеподписавшиеся заместитель директора ДДНГ Оразымбетов Ж., инженер-технолог ТС Примов А., мастер БКНС Уразов С., составили настоящий акт в том, что в операторной БКНС-УПН м/р. Нуралы требуется ремонт по нижеследующим пунктам:

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Всего
1	Замена замка входной двери	шт	1 ✓
2	Замена освещения (светодиодный двухламповый)	шт	2 ✓
3	Уплотнение рамы входной двери (2x1м)	шт	1 ✓

Операторная БКНС сдана в эксплуатацию в 2009г. Видов ремонта с момента запуска БКНС не производилась.

Заместитель директора ДДНГ

Оразымбетов Ж.

Инженер-технолог ТС

Примов А.

Мастер УДНГ

Уразов С.

✓



6

Акт

дефекта на ремонт операторной химизации УПН м/р. Нуралы

Мы нижеподписавшиеся заместитель директора ДДНГ Оразымбетов Ж., Мастер ППД Уразов С., мастер УПН Отепберген К., составили настоящий акт в том, что в операторной химизации УПН м/р. Нуралы требуется ремонт по нижеследующим пунктам:

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Всего
1	Демонтаж напольного покрытия (линолеум)	кв метр	18 ✓
2	Монтаж нового напольного покрытия (линолеум теплоизолирующий, класс 31-34 общественные помещения, группа истираемости-«Т»)	кв метр	18 ✓
3	Акриловая покраска потолка, цвет белый 2раза	кв метр	18 ✓
4	Акриловая покраска стен, два раза, цвет белый 2раза	кв метр	60 ✓
5	Заменить замки входных и внутренних дверей	шт	2 ✓
	• Наружная покраска по металлу (цвет белый ,синий)	м ²	60 ✓
	• Установка кондиционера	шт	1 ✓

Данный контейнер раньше использован в Акшабулаке операторной ОГУ с 2005 года стояла в консервации. В 2009г контейнер был переданы для нужд УПН м/р «Нуралы». За 7 лет эксплуатации ремонт контейнера ни разу не производилась.

Заместитель директора ДДНГ

Оразымбетов Ж.

Мастер ППД

Уразов С.

Мастер УПН

Отепберген К.



7

Акт

дефекта на ремонт операторной УПН м/р. Нуралы

Мы нижеподписавшиеся заместитель директора ДДНГ Оразымбетов Ж., Мастер ППД Уразов С., мастер УПН Отелберген К., составили настоящий акт в том, что в операторной УПН м/р. Нуралы требуется ремонт по нижеследующим пунктам:

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Всего
1	Демонтаж напольного покрытия (линолеум)	м ²	45 ✓
2	Монтаж нового напольного покрытия (линолеум износостойки теплоизолирующий, класс 31-34 общественные помещения, группа истираемости-«Т»)	м ²	45 ✓
3	Изоляция меж. оконных щели из пены размерами 1,5х1,2м (монтажные работы)	шт	2 ✓
4	<ul style="list-style-type: none"> •Заменить замки входных и внутренних дверей •Устройство цоколя из профлиста (цвет синий)13х7м •Устройство цоколя из профлиста (цвет синий) БПК 21х12м 	Шт	3 ✓
		м ²	22 ✓
		м ²	45 ✓

Заместитель директора ДДНГ

Оразымбетов Ж.

Мастер ППД

Уразов С.

Мастер УПН

Отелберген К.



8

АКТ

дефекта на ремонт операторной УДНГ м/р. Аксай

Мы нижеподписавшиеся заместитель директора ДДНГ Оразымбетов Ж., инженер-технолог ТС Примов А., мастер УДНГ Акан Б., составили настоящий акт в том, что в операторной (2х этажный) УДНГ м/р. Аксай требуется ремонт по нижеследующим пунктам:

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Всего
1	Демонтаж напольного покрытия (линолеум с плинтусом)	м ² /п.м.	32/35 ✓
2	Монтаж нового напольного покрытия (линолеум теплоизолирующий, класс 31-34 общественные помещения, группа истираемости-«Т» +плинтус)	м ² /п.м.	32/35 ✓
3	Установка кондиционера	шт	2 ✓
4	Монтаж стеновых панелей из ДСП (ламинированный)	м ²	38 ✓
5	Заменить замки входных и внутренних дверей	шт	3 ✓
	Наружная покраска по металлу (цвет белый, синий)	м ²	80 ✓
	Произвести ревизию всех розеток и выключателей	шт	12 ✓

Данный контейнер раньше использован в Акшабулаке операторной УДНГс 2005 года. В 2014г контейнер был переданы для нужд УДНГ м/р «Аксай». За 7 лет эксплуатации ремонт контейнера ни разу не производилась.

Заместитель директора ДДНГ

Оразымбетов Ж.

Инженер-технолог ТС

Примов А.

Мастер УДНГ

Акан Б.



01 06.2016г
1438
kotoko

АКТ

дефекта на ремонт КПП УПН м/р. Нуралы

Мы нижеподписавшиеся, заместитель директора ДДНГ Байдилда Б., и.о. мастера УПН Туребаев М., инженер технолог Примов А., составили настоящий акт в том, что на КПП УПН м/р. «Нуралы» требуется ремонт по нижеследующим пунктам:

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Всего
1	Замена линолеума (линолеум теплоизолирующий, класс 31-34 общественные помещения, группа истираемости-«Т») с плинтусами	м ² /м	15м ² /15м ✓
2	Устройство наружной напольной плиткой толщиной 10мм	м ²	10 ✓
3	Бетонная стяжка с армированием сеткой толщиной 6мм	м ²	6 ✓
4	Изоляция меж. оконных щелей из пены размерами 1,5х1,2м (монтажные работы)	шт	4 ✓
5	Замена стенового сайдинга с до борными элементами	м ²	15 ✓
6	Замена потолочного сайдинга с галтелями	м ²	18 ✓
7	Наружная покраска контейнера (цвет белый) за 2раза	м ²	22 ✓
8	Замена пластикового окна с открывавшимся створкой 1,2х1,1м	шт	1 ✓
8	Устройство цоколя из профлиста (цвет синий) 6х3м	м ²	11 ✓
9	Устройство крыши из профлиста	м ²	20 ✓
10	Устройство козырьков на входных дверях для защиты от атмосферных осадков	шт/м ²	2/4 ✓
11	Заменить входные металлические 2шт и внутренние пластиковые 1шт двери размером 0,95х2,05м	шт.	3 ✓
12	Замена люминесцентных светильников и светильников с лампами накаливания на светодиодные светильники	шт.	5 ✓

Заместитель директора ДДНГ

и. о. Мастера УПН

Инженер технолог

Байдилда
Туребаев
Примов

Б. Байдилда

М. Туребаев

Примов А



ҚазГерМұнай

ЖАУАПҚЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
БІРІККЕН КӘСІПОРНЫ

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор департамента добычи нефти газа

Зам. ген. директора по производству ТОО

«СП «Казгермунай»

Досбаев А.Ж. 

Хоу Делинь _____

Директор ДКС _____

Ещанов З.К. _____

Хань Синлунь _____

Абдирахманов Н.Б.

Ся Шицзюнь

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на ремонт лаборатории

Комиссия в составе заместителя директора добычи нефти и газа Арыстанбаева Е., инженера КС Берденова Б., заведующей лаборатории Ли Н., произвели проверку состояния лаборатории месторождения Акшабулак и Нуралы.

В результате проверки выявлены следующие факты:

Handwritten mark

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Обнаруж. дефекты
	Нуралы :			
1	Замена 2х наружных мет. дверей	шт	2 ✓	
2	Замена замков наружных мет. дверей с креплением, заполнением пеной и смазкой шарниров.	шт	3 ✓	
	Аналитический зал №1 и 2			
3	Замена напольных плит на плит толщиной 14- 16мм	м ²	76 ✓	
	Акшабулак:			
4	Замена замков наружных мет. Дверей с креплением, заполнением пеной и смазкой шарниров.	шт	5 ✓	
	Аналитический зал №1 и 2			
5	Замена напольных плит на плит толщиной 14-16мм	м ²	76 ✓	

Зам. директора ДДНГ: _____

Арыстанбаев Е.

Инженер КС: _____

Берденов Б.

Зав. лаборатории: _____

Ли Н.

Handwritten signatures and initials